

## Stavební rozpočet - SLEPÝ

Název stavby:	<b>OPRAVA KANALIZACE - ÁST 1.</b>	Doba výstavby:	31 dní	Objednatel:	GYMNÁZIUM NA ZATLANCE		
Druh stavby:		Začátek výstavby:	1.12.2010	Projektant:	Ing. Tomáš Antoz		
Lokalita:	GYMNÁZIUM NA ZATLANCE	Konec výstavby:	31.12.2010	Zhotovitel:			
JKSO:		Zpracováno dne:	8.11.2010	Zpracoval:	VODI KOVÁ		
				<b>Jednot.</b>	<b>Náklady (K )</b>		
	<b>Zkrácený popis</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>cena (K )</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>Celkem</b>
<b>Hloubené vykopávky</b>							
1	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	70,00				
<b>Konstrukce ze zemin</b>							
2	Zásyp ruční se zhuťním	m3	70,00				
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
3	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	9,00				
<b>Vnitřní kanalizace</b>							
4	Potrubí HT svodné (le0até) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	40,00				
5	Potrubí HT svodné (le0até) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	40,00				
<b>Bourání konstrukcí</b>							
6	Demontáž potrubí litinového a kameninového DN 125 a0 150	m	70,00				
7	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	9,00				
<b>Ostatní přesuny hmot</b>							
8	Přesuny hmot pro opravy a údržbu do výšky 15 m	t	22,30				
<b>Přesuny sutí</b>							
9	Svis dopr. sutí z obj. raz 15m	t	21,00				
10	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,00				
11	Příplatek k odvozu za každých dalších 1 km (+15km)	t	315,00				
12	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21,00				
13	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	21,00				
<b>Ostatní materiál</b>							
14	AWA - řez DN400 A15 1,7 m DN 160 pr. tok, 2x vtok	kus	1,00				
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>